

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont łazienek w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach					
1		Roboty rozbiórkowe i remontowe łazienek			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	5.20*5.40	m ²	28.080	
				RAZEM	28.080
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
3	KNR-W 4-01	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0348-03	(0.9*0.20)*3	m ³	0.540	
				RAZEM	0.540
4	KNR 4-04	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
d.1	0705-05	3+2	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 4-04	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.		
d.1	0705-02	2+2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-04	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornika-	szt.		
d.1	0705-08	mi 2+2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-04	Demontaż muszli pisuarowych	szt.		
d.1	0705-11	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-04	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. do	m		
d.1	0701-04	25 mm 2+2+1.5+3.0+1.5	m	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR 4-04	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzywa sztucznego o śr. 50-100	m		
d.1	0703-08	mm (0.90*4)+(3.0*2)+(2.50*4)	m	19.600	
				RAZEM	19.600
10	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	(2.7+2.15+1.9+1.9+2.7+2.75+2.75+1.7+0.7+1.33+2.15+1.1+1.1+1.0)*2.0+ (2.71+5.45+5.45+1.8+4.8+1.8+1.8)*2.0	m ²	99.480	
				RAZEM	99.480
11	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cemen-	m ²		
d.1	0105-05	towej (2.75*2.70)*2+(1.10*2.0)+(1.25*2.0)+(2.65*2.7)+(1.25*2.7)+(1.35*2.0)+(1.0* 2.0)	m ²	34.780	
				RAZEM	34.780
12	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	0126-05	1.20*3	m	3.600	
				RAZEM	3.600
13	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-	m ²		
d.1	2003-03	jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 (2.75*2.70)*2	m ²	14.850	
				RAZEM	14.850
14	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
d.1	0338-07	(2.7+3.1+3.1+3.0)	m	11.900	
				RAZEM	11.900
15	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen-	m		
d.1	0210-01	tach z betonu żwirowego 2.0+1.5+1.0+1.8	m	6.300	
				RAZEM	6.300
16	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub	m ²		
d.1	0211-01	podłogach (5.20*5.40)+(2.7+2.15+1.9+1.9+2.7+2.75+2.75+1.7+0.7+1.33+2.15+1.1+1.1+ 1.0)*2.0+(2.71+5.45+5.45+1.8+4.8+1.8+1.8)*2.0	m ²	127.560	
				RAZEM	127.560
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	(5.2*5.4)*2	m ²	56.160	
				RAZEM	56.160
18	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-	m ²		
d.1	202 1130-02	bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(5.0*2.7)+(5.4*2.7)	m ²	28.080	
				RAZEM	28.080
19	Kalkulacja d.1 własna	Skrzydła drzwiowe płycinowe łazienkowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- wypełnienie płyta otworowana lub pełna z ościeżnicą regulowaną. (0.90*2.0)*3+(1.0*2.00)	m ² m ²	 7.400	
				RAZEM	7.400
2		Wymiana instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach			
20	KNR 4-03 d.2 0203-03	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp, ADYp, YADYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 15.0+10.0+12.0+25.0+20.0+15.0+20.0+15.0	m m	 132.000	
				RAZEM	132.000
21	KNNR 9 d.2 0501-07	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych-belka montażowa 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
22	KNR-W 4-03 d.2 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR-W 4-03 d.2 0306-04	Wymiana gniazd wtynkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
24	Kalkulacja d.2 własna	Montaż opraw LED paneli przeznaczonych do pomieszczeń mokrych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR-W 5-08 d.2 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
26	KNR-W 5-08 d.2 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowo-prądowy 4P 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNNR 5 d.2 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce 52	szt.żył szt.żył	 52.000	
				RAZEM	52.000
28	KNR-W 5-08 d.2 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 10	pomiar pomiar	 10.000	
				RAZEM	10.000
29	KNR-W 5-08 d.2 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar 10	pomiar pomiar	 10.000	
				RAZEM	10.000
30	KNR-W 5-08 d.2 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 2	pomiar pomiar	 2.000	
				RAZEM	2.000
31	Kalkulacja d.2 własna	Obsadzenie wentylatorów elektrycznych z czujnikami ruchu (z możliwością regulacji czasu działania)na przewodach wentylacyjnych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
3		Roboty instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej			
32	S-215 0600- d.3 01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 3.0*4+1.5+2.5+4.0+2.7+1.5	m m	 24.200	
				RAZEM	24.200
33	S-215 0600- d.3 02	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 3.0*2	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
34	S-215 0400- d.3 01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. zewn. 20 mm - dodatkowe nakłady na wykonanie kompensacji i punktów stałych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR 2-15 d.3 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR-W 2-15 d.3 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	S-215 0500- d.3 01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr. zewn. rury 20 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
38	KNR 2-15 d.3 0110-04	Próba szczelności instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		30.2	m	30.200	
				RAZEM	30.200
39	KNZ-15 20- d.3 01	Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej	m		
		30.2	m	30.200	
				RAZEM	30.200
40	KNR-W 2-15 d.3 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR-W 2-15 d.3 0417-01	Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 5 elementów	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR 2-15 d.3 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		3.30*4+4.0+4.5	m	21.700	
				RAZEM	21.700
43	KNR 2-15 d.3 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		(1.5*3)+3.5+2.7	m	10.700	
				RAZEM	10.700
44	Kalkulacja d.3 własna	Odpowietrzenie kanalizacji odpowietrznikami samoczynnymi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 2-15 d.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		4+2	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
46	KNR-W 2-15 d.3 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
47	KNR 2-02 d.3 1215-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,2 m2	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4		Roboty wykończeniowe i biały montaż			
48	KNR AT-27 d.4 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		5.2*5.4	m ²	28.080	
				RAZEM	28.080
49	NNRNKB d.4 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
		5.2*5.4	m ²	28.080	
				RAZEM	28.080
50	KNR AT-27 d.4 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		(5.2*2)+(2.5*2)+(2.7*2)*6+(3.45*0.6)	m ²	49.870	
				RAZEM	49.870
51	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		Krotność = 2	m ²	49.870	
		(5.2*2)+(2.5*2)+(2.7*2)*6+(3.45*0.6)			
				RAZEM	49.870
52	KNR-W 2-02 d.4 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm (lub innych do uzgodnienia) na zaprawie klejowej	m ²		
		(5.2*2)+(2.5*2)+(2.7*2)*6+(3.45*0.6)	m ²	49.870	
				RAZEM	49.870
53	KNR-W 2-02 d.4 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		(5.2*0.7)+(2.5*0.7)+(2.7*0.7)*6+(5.40*2.7)+(2.7*2.7)*2	m ²	45.890	
				RAZEM	45.890

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR-W 2-02 d.4 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 5.20*5.40	m ² m ²	 28.080	
				RAZEM	28.080
55	KNR-W 2-02 d.4 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 5.4*2.7	m ² m ²	 14.580	
				RAZEM	14.580
56	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.2*0.7)+(2.5*0.7)+(2.7*0.7)*6+(5.40*2.7)+(2.7*2.7)*2+(11.21*2.7)	m ² m ²	 76.157	
				RAZEM	76.157
57	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.50	m ² m ²	 13.500	
				RAZEM	13.500
58	Kalkulacja d.4 własna	Elementy montażowe do miski ustępowej - stelaż- montowane na ścianie 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
59	Kalkulacja d.4 własna	Elementy montażowe - stelaż stalowy - element szachtowy 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
60	Kalkulacja d.4 własna	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla osób z niepełnosprawnościami 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
61	Kalkulacja d.4 własna	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
62	KNR-W 2-15 d.4 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem- analogia umywalka dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 2-15 d.4 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
64	Kalkulacja d.4 własna	Kabiny WC z płyt HPL 10 1.0+1.2+1.0+1.2	m m	 4.400	
				RAZEM	4.400
65	Kalkulacja d.4 własna	Dostawa i montaż wyposażenia łazienek-pojemniki na papier i ręczniki Z, mydelniczki, kosze nierdzewne, szczotki wc, lustra nad umywalkowe 100x70 i kpl. uchwyty do łazienki dla niepełnosprawnych. 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
66	KNR AL-01 d.4 0301-02	Montaż elementów systemu przywołania- dzwonka w łazience dla niepełnosprawnych. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
67	Kalkulacja d.4 własna	Dostawa i montaż wyposażenia pokoju socjanego- zlewozmywak, meble, stół śniadaniowy, krzesła, kosze do segregacji odpadów (3) (0.8*3)+0.4+0.6	m m	 3.400	
				RAZEM	3.400
68	KNR 4-04 d.4 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km 0.56+0.54+1.49+5.21+0.15+1.27	m ³ m ³	 9.220	
				RAZEM	9.220